



普通吊焊接电流在100A以下时，气体流量约在12L/min以下，在1-300A时，气体流量约12-15L/min

